Rosenbauer

Wentylator akumulatorowy RTE AX B16 MW / MK / DW

30 074,73 zł brutto

24 451,00 zł netto

Wyposażenie wspierające organizację i prowadzenie działań ratowniczych.









Zastosowanie

Wyposażenie wspierające organizację i prowadzenie działań ratowniczych.

Dane techniczne

Producent: Rosenbauer
Dysza - Średnica wylotu powietrza: 16“ / 410 mm
Dysza: Możliwość obrotu o 180° (bezstopniowa regulacja) do wentylacji kanałów itd. / Wirnik wentylatora z 6 łopatkami / Przepływ objętościowy zgodny ze swobodnym przepływem powietrza około 21 000 m?/h
Napęd: Silnik elektryczny 110-240V, 50/60Hz
Kabel przyłączeniowy: H07RNF około 1 m, typ wtyczki do wyboru
Masa z akumulatorami: około 21 kg
Wymiary (wys. x szer. x gł.): około 565 x 590 x 270 mm
Warunki otoczenia: -15°C do +55°C tylko przy zasilaniu z sieci
System akumulatorowy - RTE AX B16 MW: Milwaukee M18
System akumulatorowy - RTE AX B16 MK: Makita XGT 40V
System akumulatorowy - RTE AX B16 DW: DeWalt FLEXVOLT
Rodzaje akumulatorów - RTE AX B16 MW: ? Akumulator 8 Ah FORGE lub HIGH OUTPUT ? Akumulator 12 Ah FORGE lub HIGH OUTPUT
Rodzaje akumulatorów - RTE AX B16 MK: ? Akumulator 4 Ah XGT 40V ? Akumulator 5 Ah XGT 40V
Rodzaje akumulatorów - RTE AX B16 DW: ? Akumulator 9 Ah FLEXVOLT ? Akumulator 12 Ah FLEXVOLT ? Akumulator 15 Ah FLEXVOLT
Czas pracy na akumulatorach - RTE AX B16 MW: ? około 30 minut z 2 akumulatorami x 8 Ah ? około 45 minut z 2 akumulatorami x 12 Ah
Czas pracy na akumulatorach - RTE AX B16 MK: ? około 30 minut z 2 akumulatorami x 4 Ah ? około 38 minut z 2 akumulatorami x 5 Ah
Czas pracy na akumulatorach - RTE AX B16 DW: ? około 40 minut z 2 akumulatorami x 9 Ah ? około 50 minut z 2 akumulatorami x 12 Ah ? około 65 minut z 2 akumulatorami x 15 Ah
Model: RTE AX B16 MK

Dostępne warianty

Model: RTE AX B16 MK, RTE AX B16 MW, RTE AX B16 DW. Wybierz wariant przed dodaniem produktu do listy wyceny.

Dobór i realizacja

Dobierz produkt do pozostałego wyposażenia i warunków użytkowania. Dostępność u dostawcy, zakres dostawy oraz termin realizacji potwierdzamy w odpowiedzi na zapytanie o wycenę.